

# STENA INC.



2520 boul. des Entreprises, Suite 112, Terrebonne, Qc, J6X 4J8  
Tél: (450) 968-2345 Fax: (450) 968-1147

## Spécifications Techniques: d'installation:

No.:

DATE:

Projet:

Modèle: ST-400

Dessin pour installation du cadre:

### Ouverture du trou:

Rajouter 2" de plus de large et  
2" de plus de long aux mesures

Contrateur Général:

Contact:

Ciment sable consistance plastique( Crémeux )

Céramique

Séparateur

Ciment sec (Sandcoat)

1"

2"

2 1/4"

### Pour Installation:

- 1- Posé les cadres d'équerre et au niveau.
- 2- Sous les bassins le ciment ou sandcoat doit couvrir toute la surface et être mit de niveau pour soutenir les supports intermédiaire, supports invisible ainsi que les joints mécanique.
- 3- Nettoyez les cadres avant l'installation des grilles et protégez celles-ci durant les travaux.